


Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału i listowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zespół geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚWIDNICKI
Nazwa materiału zasobu	mapa horyzontalna
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	672-2/2010
Data wykonania kopii	2016 12 21
Imię, nazwisko i podpis osoby Reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Sylwester Hymol Referent

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary oraz rzędne przyjęte w projekcie. W przypadku niezgodności projektowany układ dostosować do do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w dokumentacji projektowej.
 2. Trasa instalacji podlega inwentaryzacji sytuacyjno-wysokościowej po wykonaniu robót.

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

- POŚ - biologiczno-mechaniczna przydomowa oczyszczalnia ścieków VC=2,5+2,5m
- ks - przykanalik sanitarny PVC160, L=17m, i=2‰
- ro - rurociąg odpływowy PVC110, L=2,0m, i=2‰
- sch - studnia chłonna V=6x0,206=1,24m³
- SI - studzienka inspekcyjna Ø 315
- ww - przewód wentylacji wysokiej
- eml - kabel energetyczny YKY L=13m



Województwo: Lubelskie
Powiat: Świdnicki
Jednostka ewidencyjna: 061.703.5 Piasek Górny
Obwód: 25 Kościół Kozak Dolny
Skala: 1:1000

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dz. nr ew. 751/2, obr. 25

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEDMIOTOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PIASKI			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA ul. Słoneczne Wzgórze 22, 20-388 Dominów tel. 503 040 307, e-mail: pracownia_tg@op.pl	INWESTOR: Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski	UŻYTKOWNIK: Witold Maksymik Majdan Kozak Dolny 20 działka nr ew. 751/2, obr. 25	LOKALIZACJA: Majdan Kozak Dolny 20 działka nr ew. 751/2, obr. 25
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Drzewicki LUB/00524/P005/08	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dz. nr ew. 751/2, obr. 25	NR RYS.: IS 23	SKALA: 1:1000
ASISTENT PROJEKTANTA: inż. Piotr Dudziak	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATA: 2017 12 stycznia	