

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dz. nr ew.249, obr. 24

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

- POS - biologiczno-mechaniczna przydomowa
oczyszczalnia ścieków $V_c=2,5+2,5m^3$
- ks - przykanalik sanitarny PVC110, L=23,1m, i=2%
- ro - rurociąg odpływowy PVC110, L=7m, i=2%
- sch - studnia chłonna $V=12 \times 0,206=2,47m^3$
- enn - kabel energetyczny YKY L=20,0m
- studzienka inspekcyjna $\varnothing 315$

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary oraz rzędnę przyjętą w projekcie. W przypadku niezgodności projektowany układ dostosować do do stanu istniejącego zachowując zasady zawarte w dokumentacji projektowej.
2. Trasa instalacji podlega inwentaryzacji sytuacyjno-wysokościowej po wykonaniu robót.

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PIASKI

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA
ul. Słoneczne Wzgórze 22, 20-388 Dominów
tel. 503.040.307, e-mail: pracownia.td@op.pl

THERMODOESIGN



INWESTOR:

Zakład Usług
Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski

UŻYTKOWNIK:

Leszek Bryła
Majdan Kozic Górnych 32
działka nr ew. 249, obr. 24

TEMAT
RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz. nr ew.249, obr. 24

SKALA:

1:1000

NR RYS.:

IS02

PROJEKTANT:


mgr inż. Tomasz Drzewicki
LUB/0052/P005/08

PODPIS:

[Signature]

DATA:

2018
18 stycznia



Województwo: Lubelskie

Powiat: Świdnicki

Jednostka
ewidencyjna: 06.1703.5 Gm. Piasek

Obręb: 24-Majdan Kozic Górnych

Skala: 1:1000

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚWIDNICKI
Nazwa materiału zasobu	mapa hybrydowa
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P0017-672-21-2010
Data wykonania kopii	2018-01-05
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Sylwester Huneck POKINSPEKTOR